广西壮族自治区
安全生产监督管理局文件

桂安监管一〔2013〕11号

广西壮族自治区安全生产监督管理局关于做好2013年非煤矿山汛期安全生产工作的通知

各市安全监管局：

汛期是安全生产事故高发、易发期，2013年汛期将至，为有效防范因暴雨洪水等自然灾害引发矿山事故灾难，根据《国家安全监管总局办公厅关于切实做好尾矿库汛期安全生产工作的通知》（安监总厅管一〔2013〕35号）、《广西壮族自治区安全生产委员会关于贺州市宁贺矿业投资有限公司洗矿水泄漏事件的通报》（桂安委[2013]9号）精神，现就做好今年我区非煤矿山汛期安全生产工作提出如下要求：

一、加强组织领导，落实防汛责任

各地区、各矿山企业要高度重视，深刻吸取近年来由于自然灾害引发尾矿库溃坝、矿山淹井和采石场坍塌等生产安全事故教

训，切实把做好矿山汛期安全生产工作摆上重要议事日程。要切实加强对汛期非煤矿山安全生产工作的领导，严格落实地方政府安全监管责任和非煤矿山企业安全生产主体责任，督促矿山企业建立健全防汛领导机构、安全生产责任制以及各项管理制度，务必责任到位，措施到位，任务到人，各负其责。

二、督促企业排查治理各类水患

（一）地下矿山检查重点：领导带班下井制度落实情况；暴雨或灾害性天气停产撤人有关规定落实和演练情况；供电系统的完好情况；井下排水设备设施的检查、维护和保养情况；对存在水患灾害威胁矿井的监控，地面防洪、井下探放水等各项安全技术措施落实情况，受山洪威胁的矿山，地表塌陷、裂缝区的周围要修筑截水沟或挡水围堤；报废的井筒、钻孔要封闭，并在周围挖掘排水沟。

（二）尾矿库检查重点：干滩长度、安全超高、调洪库容、排洪构筑物断面尺寸、入水口高程等是否满足设计要求，是否对排洪设施进行了检查、维修和疏浚，要确保上述尾矿库参数符合设计要求，确保排洪设施畅通。

（三）露天矿山检查重点：企业防滑坡、防垮塌和防泥石流措施落实情况；高陡边坡的监测监控及总出入口、排水系统和工业场地是否采取必要的防洪措施；要对截水沟进行清理疏通，对排水设备进行全面检查，确保防排水系统畅通；要采取措施防止地表水渗入边坡岩体的软弱结构面或直接冲刷边坡而导致坍塌

事故。

三、采取有效措施，防范各类事故发生。对查出的事故隐患，要制订切实可行的整改措施，加紧整改，确保万无一失，对短期内难以彻底整改的，要采取切实有效的防范措施加强监控，发现异常情况要及时疏散危险区域内的人员。没有安全保障的矿山，要暂时停止一切生产活动，及时撤出井下人员，只保留井下抽水活动。对检查中发现有重大事故隐患的尾矿库，必须妥善安排居住在下游的人员到安全的地方，确保人民群众生命和财产的安全。对一时未能彻底整改的病、险尾矿库，要采取切实有效的措施，严密监控，落实监管责任人并指派专人24小时值班。

四、落实水害预防和应急救援措施。各非煤矿山企业要严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则，积极推广矿山探水技术及设备应用，加强相关人员培训；认真编制相应的透水淹井、汛期撤人、尾矿库溃坝、滑坡、坍塌等专项应急预案，配备必要的应急救援器材、设备和物资，做到组织机构、防汛物资、工作措施三落实，同时要组织进行预案演练，特别是在雨季前要进行一次撤人演练，确保救援有效。

五、加强汛期安全生产的监督检查。各级矿山安全监管部门要根据本地矿山实际和日常监管发现的问题确定防汛重点单位，对受水患威胁、水文地质资料不清和防排水系统不完善的矿井逐个进行排查。尾矿库重点检查危库、险库治理责任单位汛前隐患治理进展情况；检查曾发生事故或遇险尾矿库的防汛度汛设施运

行及措施落实情况；检查在建（整改）尾矿库防汛度汛设施运行情况。对重点矿山要派专人监管，落实监管责任。同时要对辖区受水害威胁的矿井进行重点跟踪，监督、督促矿山企业认真进行排查和整改。

六、高度重视极端气候影响。各地、各矿山企业要充分认识极端气候对矿山、尾矿库安全威胁的严重性，特别要针对极端气候情况，完善矿山安全度汛工作预案，强化极端气候情况下矿山安全防范措施，特别是暴雨期间撤出井下作业人员的紧急措施。要切实加强与气象、水利、地震、国土资源、环境保护等部门的联系，进一步建立完善预报、预警、预防机制，加强协作联动，及时掌握天气趋势变化信息，及时发布防范暴雨、洪水、泥石流、地震等自然灾害预警信息，有效防范和应对自然灾害引发的事故灾难。

七、加大执法和事故查处工作力度。各级安全监管部门对检查中发现的违规违法生产行为，要及时下达安全生产执法文书。特别是超设计坝高、超库容、超生产能力堆存尾矿的尾矿库，要责令企业采取停止向尾矿库排放尾矿、降低库内水位等措施，严防发生尾矿库事故。对汛期各类险情及安全生产事故，要按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真查明原因，严肃追究事故责任；对非法违法生产造成人员伤亡，蓄意瞒报谎报事故，以及执行防汛度汛制度不力，造成严重后果的，要依法从重处罚。

自治区安监局将于 4～8 月对重点矿区、尾矿库防汛安全工作进行专项检查。请各市安监局于 5 月 20 日前将本市组织开展汛期安全检查情况报送自治区安监局监管一处。

附件：重点防汛矿区、尾矿库名单

广西壮族自治区安全生产监督管理局

2013 年 4 月 6 日

（信息公开形式：主动公开）

抄报：国家安监总局，自治区人民政府，陈　刚副主席、黄　敏副秘书长。

广西壮族自治区安全生产监督管理局办公室　　2013 年 4 月 6 日印发

附件

重点防汛矿区、尾矿库名单

地市	尾矿库名称	矿区、矿山名称
南宁	横县玉力龙洲顶尾矿库	武鸣两江铜矿区、钨矿区非法开采
	广西凤凰银业公司尾矿库	和昌（广西）化工有限公司（横县陶圩芒硝矿马鞍山矿区）
桂林	平乐县锰矿区排泥库	龙胜县三门镇鸡爪河滑石矿区
	恭城瑶族自治县矿产公司峻山浮选厂新尾矿库	恭城县栗木矿区非法盗采及井下防透水
柳州	柳州融锌矿业有限责任公司泗顶铅锌矿尾矿库	融水九谋101矿区
梧州	藤县大黎建大矿业有限公司尾矿库	苍梧、藤县、岑溪稀土非法开采
	藤县桃花金矿排渣场	
	龙湾矿业有限公司尾矿库	
	苍梧县宝山铅锌矿尾矿库	
贵港	桂平市金雅选厂莫底坳尾矿库	桂平市锡基坑矿区
	桂平市正鑫公司石山尾矿库	贵港龙头山金矿区非法开采
		平南稀土非法开采
钦州	浦北铅锌矿尾矿库	
玉林	陆川县清湖宏泰选厂尾矿库	
	博白县三滩硫铁矿尾矿库	
	博白县巨典矿业有限公司河西尾矿库	

百色	中国铝业广西分公司排泥库	广西隆林县锑业有限责任公司（马雄锑矿）
	广西信发铝电有限公司排泥库	
	华银铝业公司龙山排泥库	
贺州	广西桂华成有限责任公司珊瑚矿尾矿库	珊瑚矿区非法开采及井下防透水
	贺州市联佳矿业有限公司选矿厂尾矿库	平桂管理区望高镇牛塘大理石矿区及锡砂非法开采
河池	华锡集团车河选矿厂灰岭尾矿库	南丹县大厂矿区
	南丹县拉么矿金竹坳尾矿库	金城江区五圩矿区
	凤山县金牙金矿尾矿库	环江县北山矿区
来宾	武宣瑞祥实业有限责任公司（水村金鸡铜矿）尾矿库	武宣县三里镇朋村铅锌矿区
	武宣县三里振祈锰矿尾矿库	武宣县盘龙铅锌矿
	武宣县锰锌矿朋村选厂沙安尾矿库	兴宾区石膏矿区
崇左	中信大锰公司天等分公司尾矿库	大新锰矿区
	广西大新下雷龙泉磁选厂尾矿库	